



Zestawienie pomieszczeń PIWNICA				
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Wykończenie posadzki	Wykończenie ściany
-1.03	Ustępnie ON	4.87 m²		Bez zmian
-1.04	Ustępnie przedsionek	3.14 m²		Bez zmian
-1.05	Pisuary	2.46 m²		Bez zmian
-1.06	Ustępnie	1.28 m²		Bez zmian
-1.07	Ustępnie	1.28 m²		Bez zmian
-1.08	Sala terapii grupowej	42.65 m²		Bez zmian
-1.10	Magazyn sali gimnastycznej	42.31 m²		Bez zmian
-1.11	Szatnia	7.72 m²		Bez zmian
-1.12	Przedśionek	1.68 m²		Bez zmian
-1.13	Ustępnie	1.71 m²		Bez zmian
-1.14	Natrysk	1.47 m²		Bez zmian
-1.15	Komunikacja	30.55 m²		Bez zmian
-1.17	Komunikacja	14.51 m²		Bez zmian
-1.18	Szatnia	36.55 m²		Bez zmian
-1.19	Szatnia	10.01 m²		Bez zmian
-1.20	Szatnia	22.74 m²		Bez zmian
-1.21	Szatnia	16.07 m²		Bez zmian
-1.22	Pomieszczenie gospodarcze	8.05 m²		Bez zmian
-1.23	Komunikacja	16.00 m²		Bez zmian
-1.24	Pomieszczenie gospodarcze	4.62 m²		Bez zmian
-1.25	Pomieszczenie dla wentylatorów	22.12 m²		Bez zmian
-1.26	Pomieszczenie stacji próżniowej	16.41 m²		Bez zmian
-1.27	Przedśionek akumulatorów	4.17 m²		Bez zmian
-1.28	Akumulatorownia	31.86 m²		Bez zmian
-1.29	Rozdzielnia nN	36.11 m²		Bez zmian
-1.30	Rozdzielnia węzła ciepłowniczego	54.16 m²		Bez zmian
		434.48 m²		

Zestawienie pomieszczeń PIWNICA				
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Wykończenie posadzki	Wykończenie ściany
-1.01	Klatka schodowa I	18.17 m²	Istn. lastryko	Wariant A *
-1.02	Komunikacja ogólna	74.51 m²	Istn. PVC	Bez zmian
-1.09	Sala gimnastyczna	111.64 m²	Istn. PVC	Bez zmian
-1.16	Klatka schodowa II	21.66 m²	Istn. lastryko	Wariant A *
-1.36	Sprężarkownia	35.90 m²	Istn. pos. betonowa	Bez zmian
		261.88 m²		

* wg odrębnego opracowania

Zestawienie drzwi PIWNICA					
Symbol	Szerokość przejścia	Szerokość otworu	Wysokość przejścia	Wysokość otworu	Liczba
D01					
Drzwi wewnętrzne, aluminiowe, jednoskrzydłowe: ościeżnica blokowa; skrzydło przeszkłone szkłem mlecznym, bezpiecznym w górnej części skrzydła; całość w kolorze białym					
D01	110.0	120.0	205.0	210.0	1
D02C					
Drzwi wewnętrzne, aluminiowe, jednoskrzydłowe: ościeżnica blokowa poszerzona; skrzydło z możliwością otwarcia o kąt 180st.; przeszkłone szkłem mlecznym, bezpiecznym w górnej części skrzydła; całość w kolorze białym					
D02C	110.0	120.0	205.0	210.0	1
D02C	110.0	120.0	205.0	210.0	1
D02C	110.0	120.0	205.0	210.0	1
D09*					
Drzwi wewnętrzne, aluminiowe, jednoskrzydłowe, wentylowane: ościeżnica blokowa; skrzydło pełne; całość w kolorze białym					
D09*	80.0	90.0	205.0	210.0	1
D09*	80.0	90.0	205.0	210.0	1
D09*	80.0	90.0	205.0	210.0	1
D10A					
D10A	120.0	136.0	205.0	213.0	1

Zestawienie pomieszczeń PIWNICA				
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Wykończenie posadzki	Wykończenie ściany
-1.31	Gabinet terapeutyczny	15.79 m²	PVC	Wariant B
-1.32	Gabinet terapeutyczny	17.36 m²	PVC	Wariant B
-1.33	Gabinet terapeutyczny	17.52 m²	PVC	Wariant B
-1.34	Sala terapii grupowej	35.59 m²	PVC	Wariant B
-1.35	Sala terapii grupowej	34.86 m²	PVC	Wariant B
-1.37	Przedśionek techniczny	3.25 m²	PVC	Wariant A
-1.38	Pomieszczenie porządkowe	1.40 m²	plytki gresowe	Wariant E
-1.39	Sala terapii grupowej	32.79 m²	PVC	Wariant B
-1.40	Pomieszczenie gospodarcze	3.26 m²	plytki gresowe	Wariant E
-1.41	Sala terapii grupowej	46.49 m²	PVC	Wariant B
		208.30 m²		
Suma ogólna: 41		904.66 m²		

WARIANT A:
Posadzka: istn. posadzka w zależności od pomieszczenia;
Ściany: tynkowane, wykończone i malowane farbami do wnętrza: jasny odcień koloru jasnopomarańczowego, do wysokości 125 cm okładzina ścienna z arkusza winylowego, szara (poz. Hw06);
montaż odbojoporeczny podwieszony, rastrowy 60 x 60, biały

WARIANT B:
Posadzka: istn. posadzka w zależności od pomieszczenia / wykładzina PVC, jasnoszara
Ściany: tynkowane, wykończone i malowane farbami do wnętrza: jasny odcień koloru szaroniebieskiego; montaż odbojnic w zależności od pomieszczenia tynkowany, biały

WARIANT C:
Posadzka: płytka gresowa: szara, 60 x 60 cm;
Ściany: poniżej 2.1 m: płytka gresowa: jasnoszara, układ poziomy 30 x 60 cm; powyżej 2.1 m: tynkowane, wykończone i malowane farbami do wnętrza pomieszczeń wilgotnych, w kolorze białym;
Sufity: tynkowany, biały

WARIANT D:
Posadzka: istniejące płytki;
Ściany: poniżej 2.1m: istniejące płytki; powyżej 2.1m: tynkowane, wykończone i malowane farbami do wnętrza pomieszczeń wilgotnych, w kolorze białym;
Sufity: tynkowany, biały

WARIANT E:
Posadzka: istn. płytki;
Ściany: tynkowane, wykończone i malowane farbami do wnętrza: jasny odcień koloru białego;
Sufity: tynkowany, biały

S1 Ściana wewnętrzna
12 cm
- tynk wewnętrzny
- mur: beton komórkowy odmiary PP3/0,5
- tynk wewnętrzny
Hw01-04
Aw01
Hw01-04
Hw05
* dla wnętrz pomieszczeń sanitarnych: płytki gresowe ściennie lub fartuchy ściennie.

S2 Ściana wewnętrzna
15 cm
- tynk wewnętrzny
- mur: beton komórkowy odmiary PP3/0,5
- tynk wewnętrzny
Hw01-04
Aw01
Hw01-04
Hw05
* dla wnętrz pomieszczeń sanitarnych: płytki gresowe ściennie lub fartuchy ściennie.

S3 Zabudowa dziwiękoszczelna
3 cm
2,5 cm
5 cm
- płyta dźwiękochłonna wg opisu technicznego
- 2 x płyta GKIB grubość: 1,25 cm
- profile montażowe: CW i CU
- wkład: wełna mineralna
- istn. ściana
Gw02
Aw05
Aw05
Gw01

S4 Ściana wewnętrzna
5 cm
- płyta z betonu komórkowego
- istniejąca ściana klatki schodowej
Aw03

Pg Podłoga na gruncie
2 cm
- posadzka wg tabeli Zestawienie Pomieszczeń Bw01-02
- istniejący podkład betonowy,
- istniejące warstwy podłogi na gruncie

UWAGA!
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w ilości powyżej 4 osób, tj. pom.: -1.34, -1.35, -1.39 i -1.41 wysokość pomieszczenia wynosi 3,00 m.
W tym celu należy:
• zdemontować wszystkie nieużywane instalacje,
• zmienić trasę instalacji użytkowanych kolidujących
• z sufitem,
• zdemontować izolację stropu do warstwy konstrukcyjnej,
• w uzasadnionym przypadku po akceptacji projektanta zdemontować odpowiednią grubość warstwy posadzki.

UWAGA!
Koleorem czarnym zaznaczono istniejące elementy.
Koleorem czerwonym zaznaczono elementy oraz roboty projektowane i modyfikowane.

LEGENDA:

- Istniejące przegrody do pozostawienia
- Istniejące przegrody i elementy do wyburzenia / demontażu
- Projektowane przegrody do wykonania
- Nie objęte opracowaniem
- Zakres opracowania
- Projektowane odbojopochwyty - poz. lw01
- Projektowane odbojnice - poz. lw02
- Projektowane fartuchy z płytek gresowych - poz. Hw05

UWAGA!
Wszystkie wymiary dokładnie sprawdzić na budowie!

Nazwa projektu:
Przebudowa pomieszczeń w piwnicy w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień WSZ w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego
"Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku OLU dla potrzeb Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradnik Leczenia Uzależnień

Adres projektu:
ul. Wyszyńskiego 1
62-510 Konin

Zamawiający/inwestor:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Jednostka projektowa:
ALIA Lukasz Deplowski
ul. Topolowa 6
62-068 Rostkowo
kontakt@alia-arch.pl
tel. 861-967-865

Dziśki ewidencyjne nr:
8/46

Adres Zamawiającego/inwestora:
ul. Szpitalna 45
62-504 Konin

Projektant: architektura	mgr inż. arch. Łukasz Deplowski upr. nr 751UOKK/2016 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
Projektant sprawdzający: architektura	mgr inż. arch. Magdalena Górna upr. nr WP-01AOKKUpB/29/2006 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
Format: A2	Nazwa rysunku: Rzut piwnicy	Skala: 1:100
Data: 17.05.2017	Sygnatura: PB - Ap-01	