


BUDYNEK SĄSIEDNI
nie objęty opracowaniem

BUDYNEK SĄSIEDNI
nie objęty opracowaniem



Zestawienie pomieszczeń PIWNICA (P)

Numer	Nazwa	Powierzchnia	Wykończenie posadzki	Wykończenie ściany
-------	-------	--------------	----------------------	--------------------

ISTNIEJĄCE - przebudowywane

-1.02	Komunikacja ogólna	74.51 m ²	Istn. PVC	Wariant Ar
-1.36	Sprężarkownia	35.90 m ²	Istn. pos. betonowa	Wariant Er

Projektowane

-1.31	Gabinet terapeutyczny	15.79 m ²	Wariant Bp	Wariant Bp
-1.32	Gabinet terapeutyczny	17.36 m ²	Wariant Bp	Wariant Bp
-1.33	Gabinet terapeutyczny	17.52 m ²	Wariant Bp	Wariant Bp
-1.34	Sala terapii grupowej	35.59 m ²	Wariant Bp	Wariant Bp
-1.35	Sala terapii grupowej	34.86 m ²	Wariant Bp	Wariant Bp
-1.37	Przedśionek techniczny	3.90 m ²	Wariant Ap	Wariant Ap
-1.38	Pomieszczenie porządkowe	1.68 m ²	Wariant Ep	Wariant Ep
-1.39	Sala terapii grupowej	31.81 m ²	Wariant Bp	Wariant Bp
-1.40	Pomieszczenie gospodarcze	3.26 m ²	Wariant Ep	Wariant Ep
-1.41	Sala terapii grupowej	46.49 m ²	Wariant Bp	Wariant Bp

Suma ogólna: 12

208.26 m²
318.67 m²

WARIANT Ap:

Posadzka:
Ściany:
Sufity:

PVC (poz. Bw02) + wywinięcie posadzki na ścianę na h = 15 cm
tynkowane, wykończone i malowane farbami do wewnątrz: jasny odcień koloru jasnopomarańczowego, do wysokości 90 cm okładzina ścienna z arkusza winylowego, szara (poz. Hw05); montaż odbojnic podwieszony, rastrowy 60 x 60, biały + obrzeża G-K (poz. Hw06-07)

WARIANT Bp:

Posadzka:
Ściany:
Sufity:

PVC (poz. Bw02) + wywinięcie posadzki na ścianę na h = 15 cm
tynkowane, wykończone i malowane farbami do wewnątrz: jasny odcień koloru szaroniebieskiego
podwieszony, rastrowy 60 x 60, biały + obrzeża G-K (poz. Hw06-07)

WARIANT Ep:

Posadzka:
Ściany:
Sufity:

plytki gresowe rektyfikowane 60 x 60 cm (poz. Bw01) + cokół (poz. Bw03)
tynkowane, wykończone i malowane farbami do wewnątrz: jasny odcień koloru białego;
podwieszony G-K (poz. Hw07)

WARIANT Ar:

Posadzka:
Ściany:
Sufity:

bez zmian
wykończone i malowane farbami do wewnątrz: jasny odcień koloru jasnopomarańczowego, do wysokości 90 cm okładzina ścienna z arkusza winylowego, szara (poz. Hw04); montaż odbojnic wymiana istniejącego sufitu podwieszonego rastrowego 60 x 60 z pozostawieniem podkonstrukcji pod montaż nowych płyt sufitowych

WARIANT Er:

Posadzka:
Ściany:
Sufity:

bez zmian
wykończone i malowane farbami do wewnątrz: jasny odcień koloru szarego;
malowane farbami do wewnątrz: kolor biały

Zestawienie drzwi PIWNICA

Symbol	Szerokość przejścia	Szerokość otworu	Wysokość przejścia	Wysokość otworu	Liczba	Typ skrzydła
D01	110.0	120.0	205.0	210.0	1	prawe
D01C	110.0	120.0	205.0	210.0	1	prawe 180st.
D07*	90.0	100.0	205.0	210.0	1	lewe
D07**	90.0	100.0	205.0	210.0	1	lewe
D09*	80.0	90.0	205.0	210.0	1	prawe
D09**	80.0	90.0	205.0	210.0	1	prawe
D10A	120.0	136.0	205.0	213.0	1	obustronne, prawe
D10A	120.0	136.0	205.0	213.0	1	obustronne, prawe
D10C	110.0	120.0	205.0	210.0	1	prawe 180st.
D10C	110.0	120.0	205.0	210.0	1	prawe 180st.

Istniejące. Zmiana kierunku otwarcia skrzydła drzwi.

S1 Ściana wewnętrzna

12 cm	- tynk wewnętrzny - mur: beton komórkowy odmiany PP3/0,5 - tynk wewnętrzny	Hw01-03 Aw01 Hw01-03 Hw04
-------	--	------------------------------------

* dla wnętrz pomieszczeń sanitarnych:
plytki gresowe ściennie lub fartuchy ściennie.

S2 Ściana wewnętrzna

15 cm	- tynk wewnętrzny - mur: beton komórkowy odmiany PP3/0,5 - tynk wewnętrzny	Hw01-03 Aw02 Hw01-04 Hw04
-------	--	------------------------------------

* dla wnętrz pomieszczeń sanitarnych:
plytki gresowe ściennie lub fartuchy ściennie.

S3 Zabudowa dziwiękoszczelna

3 cm 2,5 cm 5 cm	- płyta dźwiękochłonna wg opisu technicznego - 2 x płyta GKIB grubość: 1,25 cm - profile montażowe: CW i CU - wkład: wełna mineralna - istn. ściana	Gw02 Aw05 Aw05 Gw01
------------------------	---	------------------------------

S4 Ściana wewnętrzna

5 cm	- płyta z betonu komórkowego - istniejąca ściana klatki schodowej	Aw03
------	--	------

Pg Podłoga na gruncie

2 cm	- posadzka wg tabeli Zestawienie Pomieszczeń Bw01-03 - istniejący podkład betonowy, - istniejące warstwy podłogi na gruncie	
------	---	--

UWAGA!

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w ilości powyżej 4 osób, tj. pom.: -1.34, -1.35, -1.39 i -1.41 wysokość pomieszczenia wynosi 3,00 m.
W tym celu należy:
• zdemontować wszystkie nieużywane instalacje,
• zmienić trasę instalacji użytkowanych kolidujących
• z sufitem,
• zdemontować izolację stropu do warstwy konstrukcyjnej,
• w uzasadnionym przypadku po akceptacji projektanta zdemontować odpowiednią grubość warstwy posadzki.

UWAGA!

Kolorem czarnym zaznaczono istniejące elementy.
Kolorem czerwonym zaznaczono elementy oraz roboty projektowane i modyfikowane.


LEGENDA:

- Istniejące przegrody do pozostawienia
- Istniejące przegrody i elementy do wyburzenia / demontażu
- Projektowane przegrody do wykonania
- Nie objęte opracowaniem
- Zakres opracowania
- Projektowane odbojnice - poz. Iw01
- Projektowane fartuchy z płytek gresowych - poz. Hw04
- Projektowane wywiewy wentylacyjne z pomieszczenia podłączone do dodatkowego pionu wentylacyjnego w istn. szachcie

UWAGA!

Wszystkie wymiary dokładnie sprawdzić na budowie!

Nazwa projektu:
Przebudowa pomieszczeń w piwnicy w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień WSZ w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego
"Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku OLU dla potrzeb Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień

Adres projektu: ul. Wyszyńskiego 1 62-510 Konin	Zamawiający/inwestor: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Jednostka projektowa:  ALIA Łukasz Deplowski ul. Topolowa 6 62-088 Rostkowo kontakt@alia-arch.pl tel. 861-967-865
---	--	---

Projektant: architektura	mgr inż. arch. Łukasz Deplowski upr. nr 751UOKK/2016 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
Format: A2	Nazwa rysunku: Rzut piwnicy	Skala: 1:100
Data: 14.06.2017	Sygnatura: PW - Ap-01	