

Data: 05.05.2017		PB - Ap-02	
Forma: A3		Przekrój A-A	
Skala: 1:100			
Projektant: mgr inż. arch. Łukasz Dębski		mgr inż. arch. Łukasz Dębski	

Adres projektu: ul. Wyszynskiego 1 62-510 Konin		Dział ewidencyjny nr: 8/46	
Zamawiający/Inwestor: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie		Adres Zamawiającego/Inwestora: ul. Szpitalna 45 62-504 Konin	
Adres projektanta: ALM Łukasz Dębski		Adres Zamawiającego/Inwestora: ul. Szpitalna 45 62-504 Konin	

Nazwa projektu: Przebudowa pomieszczeń w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień WSZ w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku OLU dla potrzeb Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień"	
--	--

Wszystkie wymiary do krawędzi są podane w budowlanej

UWAGA!
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w ilości powyżej 4 osób, tj. pom.: -1.34, -1.35, -1.39 i -1.41 wysokość pomieszczenia wynosi 3,00 m. W tym celu należy:
- zdemontować wszystkie nieużywane instalacje,
- zmienić trasę instalacji użytkowanych kolidujących z sufitem,
- zdemontować izolację stropu do warszy konstrukcyjnej,
- w uzasadnionym przypadku po akceptacji projektanta zdemontować odpowiednią grubość warszy posadzki.

Pg Podłoga na gruncie		2 cm	
- posadzka wg tabeli Zestawienie Pomieszczeń		- istniejące warstwy podłogi na gruncie	

S3 Zabudowa dźwiękoszczelna		3 cm	
- płyta dwukierunkowa wg opisu technicznego		- 2 x płyta GKIB grubość 1,25 cm	
- profile montażowe: CW 1 CU		- istn. ściana	


S2 Ściana wewnętrzna		15 cm	
- tynk wewnętrzny wg opisu technicznego		- tynk wewnętrzny wg opisu technicznego	
- mur beton komórkowy odmienny P-3/0,5		- tynk wewnętrzny wg opisu technicznego	

S1 Ściana wewnętrzna		12 cm	
- tynk wewnętrzny wg opisu technicznego		- tynk wewnętrzny wg opisu technicznego	
- mur beton komórkowy odmienny P-3/0,5		- tynk wewnętrzny wg opisu technicznego	

Uzgodniono na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowym Inspektoracie Sanitarnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412) pod warunkiem uwzględnienia zmian umieszczonych w decyzji nr DN-N59012.813.2017 z dnia 08.06.2017 dr Jadwiga Kuczyńska-Niepińska, specjalista epidemiologicznej

UWAGA!
Kolorami czarnymi zaznaczono istniejące elementy. Kolorami czerwonymi zaznaczono elementy oraz roboty projektowane i modyfikowane.

- LEGENDA:
- Projektowane przebudowy do wykonania
 - Istniejące przebudowy do wykonania
 - Istniejące przebudowy do pozostawienia



SASIEDNI BUDYNEK
nie należy opracowywać