



BUDYNEK SĄSIEDNI
nie objęty opracowaniem



BUDYNEK SĄSIEDNI
nie objęty opracowaniem



Uzgodniono na podstawie ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Zestawienie pomieszczeń PIWNICA

Numer	Nazwa	Powierzchnia	Wykończenie posadzki	Wykończenie ściany
-1.03	Ustęp ON	4,87 m ²		Bez zmian
-1.04	Usługi przedsionek	3,14 m ²		Bez zmian
-1.05	Pisuar	2,46 m ²		Bez zmian
-1.06	Ustęp	1,28 m ²		Bez zmian
-1.07	Ustęp	1,28 m ²		Bez zmian
-1.08	Sala terapii grupowej	42,65 m ²		Bez zmian
-1.10	Magazyn sali gimnastycznej	42,31 m ²		Bez zmian
-1.11	Szklana	7,72 m ²		Bez zmian
-1.12	Przedśionek	1,68 m ²		Bez zmian
-1.13	Ustęp	1,71 m ²		Bez zmian
-1.14	Nalinek	1,47 m ²		Bez zmian
-1.15	Komunikacja	30,55 m ²		Bez zmian
-1.17	Komunikacja	14,51 m ²		Bez zmian
-1.18	Szklana	36,55 m ²		Bez zmian
-1.19	Szklana	10,01 m ²		Bez zmian
-1.20	Szklana	22,74 m ²		Bez zmian
-1.21	Szklana	16,07 m ²		Bez zmian
-1.22	Pomieszczenie gospodarcze	8,05 m ²		Bez zmian
-1.23	Komunikacja	16,00 m ²		Bez zmian
-1.24	Pomieszczenie gospodarcze	4,62 m ²		Bez zmian
-1.25	Pomieszczenie dla wentylatorów	22,12 m ²		Bez zmian
-1.26	Pomieszczenie stoły próżniowe	16,41 m ²		Bez zmian
-1.27	Przedśionek akumulatorowi	4,17 m ²		Bez zmian
-1.28	Akumulatorownia	31,86 m ²		Bez zmian
-1.29	Rozdzielnia tN	36,11 m ²		Bez zmian
-1.30	Rozdzielnia węzła ciepłowniczego	54,16 m ²		Bez zmian

Zestawienie pomieszczeń PIWNICA

Numer	Nazwa	Powierzchnia	Wykonszenie posadzki	Wykonszenie sciany
-1.01	Klatka schodowa I	18,17 m ²	Istn. Istafko	Wariant A
-1.02	Komunikacja ogólna	74,51 m ²	Istn. P/C	Bez zmian
-1.09	Sala gimnastyczna	111,66 m ²	Istn. P/C	Bez zmian
-1.16	Klatka schodowa II	21,64 m ²	Istn. Istafko	Bez zmian
-1.36	Strzeczankowania	38,20 m ²	Istn. pos. betonowa	Bez zmian
		262,17 m ²		

Zestawienie pomieszczeń PIWNICA

Numer	Nazwa	Powierzchnia	Wykończenie posadzki	Wykończenie ścian
-1.31	Gaiński terapeuty czyny	15,79 m²	PVC	Wariant 8
-1.32	Gaiński terapeuty czyny	17,38 m²	PVC	Wariant 8
-1.33	Gaiński terapeuty czyny	17,52 m²	PVC	Wariant 8
-1.34	Śala terapii grupowej	35,59 m²	PVC	Wariant 8
-1.35	Śala terapii grupowej	34,86 m²	PVC	Wariant 8
-1.37	Przedsiönek	2,95 m²	PVC	Wariant 8
-1.38	Pomieszczenie porządkowe	1,70 m²	pliki drewniane	Wariant E
-1.39	Śala terapii grupowej	32,79 m²	PVC	Wariant 8
-1.40	Pomieszczenie gospodarcze	3,26 m²	pliki drewniane	Wariant E
-1.41	Śala terapii grupowej	46,68 m²	PVC	Wariant 8
Suma ogólna: 41		209,70 m²		
		905,35 m²		

S1 | Ściana wewnętrzna

-
- 2 cm -

- tylny wewnętrzny wg opisu technicznego
- mur: beton komarkowy odmiany PP3/0,5
- tylny wewnętrzny wg opisu technicznego

* dla węższych pomieszczeń sanitarnych:
półki gresowe ściennie lub fartuchy ścienne
wg opisu technicznego.

S2 | Ściana wewnętrzna

-	-
5 cm	-
-	-

- tynk wewnętrzny wg opisu technicznego
- mur: beton komarkowy odmiany PP3/0,5
- tynk wewnętrzny wg opisu technicznego

* dla węższych pomieszczeń sanitarnych:
obłoki gresowe ściennie lub farfuchy ściennie
wg opisu technicznego.

S3 Zabudowa zwiększająca

- płyta dwiętkochłonna wg opisu technicznego
- 2 x płyta GKIB grubość 1,25 cm
- profile montażowe: CW i CU
- listn. ściłana

Pg | Podłoga na gruncie

2 cm	<ul style="list-style-type: none"> - posadzka wg tabeli Zestawienie Pomieszczeń - istniejący podkład betonowy, - istniejące warstwy podłogi na gruncie
------	---

UWAGA! W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w ilości powyżej 4 osób, tj. pom.: -1.34, -1.35, -1.39 i -1.41 wysokość pomieszczenia wynosi 3,00 m.

- zmienić trasę instalacji użytkowanych kolidujących z sufitem,
- zmienić izolację stropu do warstwy konstrukcyjnej,
- w uzasadnionym przypadku po akceptacji projektanta zmienić odpowiednią grubość warstwy posadzki.

UWAGA!
Wszystkie wymiary dokładnie sprawdzić na budowie!

Nazwa projektu:

Przebudowa pomieszczeń w piwnicy w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień
WSZ w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego
"Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku OLU dla potrzeb Dziennego
Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień

Adres projektu:

ul. Wyszyńskiego 1
62-510 Konin

Działki ewidencyjne nr:

8/46
ul. Szpitalna 45
62-504 Konin

Jednostka projektowa:

ul. Wyszyńskiego 1
62-510 Konin

Działki ewidencyjne nr:

8/46
ul. Szpilaina 45
62-504 Konin
ALIA Lukasz Duplewski
ul. Topolowa 6
62-068 Rostkzewo
kontakt@alia-wp.pl
tel. 881-967-6655

Projektant:
mgr inż. arch. Łukasz Deplewski

architektura

Format:	Nazwa rysunku:
---------	----------------

A2 Rzut piwnicy

Date:	Signature:
-------	------------

05.05.2017	PB - Ap-01
------------	------------

Format:	Nazwa rysunku:	Skala:
---------	----------------	--------

A2	Rzut piwnicy	1:100
----	--------------	-------

Date:	Signature:
-------	------------

05.05.2017	PB - Ap-01
------------	------------