


PARAMETRY CZYNNIKA

60°/40°






Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość	Jedn.
ROZDZIELACZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
1.	Przepustnica międzykołnierzowa DN125 PN10	2	szt.
	T=120°C z dźwignią ręczną Kołnierze szyjkowe DN125 PN10	4	
2.	Zawór kulowy spustowy ze złączką do węża DN20 PN10	2	Szt.
3.	Zawór kulowy kołnierzowy DN100 PN10	3	Szt.
	T=120°C z dźwignią ręczną Kołnierze szyjkowe DN100 PN10	6	
4.	Filtr siatkowy kołnierzowy DN100 PN10	1	Szt.
	Kołnierze szyjkowe DN100 PN10	2	
5.	Zawór kulowy kołnierzowy DN80 PN10	6	Szt.
	T=120°C z dźwignią ręczną Kołnierze szyjkowe DN80 PN10	12	
6.	Filtr siatkowy kołnierzowy DN80 PN10	2	Szt.
	Kołnierze szyjkowe DN80 PN10	4	
7.	Zawór kulowy kołnierzowy DN25 PN10	3	Szt.
	T=120°C z dźwignią ręczną		
8.	Filtr siatkowy gwintowany DN25 PN10	1	Szt.
M	Manometr z kurkiem manomet. 0-6 bar	2	Szt.
T	Termometr bimetaliczny 0-120 °C	2	Szt.

UWAGA
Rozdzielacz wraz z wyjściami na poszczególne obiegi izolowany termicznie

- Uwaga:
W pom. węży wykonać izolację termiczną istniejących rurociągów grzewczych:
- DN125 - 2 x 8 mb
 - DN100 - 2 x 4 mb
 - DN80 - 2 x 6 mb

UWAGA!
Wszystkie wymiary dokładnie sprawdzić na budowie!

Nazwa projektu: Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku Oddziału Leczenia Uzależnień WSZ w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku OLU dla potrzeb Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień"		
Adres projektu: ul. Wyszyńskiego 1 62-510 Konin Działki ewidencyjne nr: 8/48	Zamawiający/Inwestor Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie Adres Zamawiającego/Inwestora ul. Szpitalna 45 62-504 Konin	Jednostka projektowa:  ALIA Łukasz Deplewski ul. Topolowa 6 62-068 Rostarzewo kontakt@alia-arch.pl tel. 881-967-865
Opracował: branża sanitarna	mgr inż. Tadeusz Bączek	
Projektant: branża sanitarna	mgr inż. Piotr Szymczak LBS/0038/POOS/07 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	
Format: A3	Nazwa rysunku: Rozdzielacze centralnego ogrzewania	Skala: 1:20
Data: 14.06.2017	Sygnatura: PW - S-07	