



ROZDZIELACZ
CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ




ROZDZIELACZ
CYRKULACJI
CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ





ROZDZIELACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ				
UWAGA: Armatura do wody pitnej				
1.	Zawór odcinający kulowy kołnierzowy DN80 PN16	1	Szt.	
	Do wody pitnej, T=120°C	2		
2.	Kołnierz szyjkowy ze stali nierdzewnej DN80 PN16	1	Szt.	
	Kołnierz szyjkowy ze stali nierdzewnej DN32 PN16	6		
3.	Zawór odcinający kulowy kołnierzowy DN50 PN16	3	Szt.	
	Do wody pitnej, T=120°C	2		
4.	Kołnierz szyjkowy ze stali nierdzewnej DN50 PN16	2	Szt.	
	Kołnierz szyjkowy ze stali nierdzewnej DN15 PN16	1		
5.	Zawór kulowy gwintowany DN32 PN16	2	Szt.	
	ze złączka do węża	2		
6.	Przelotowy zawór regulacyjny do wody pitnej DN20	1	Szt.	
	PN10	2		
M	Przelotowy zawór regulacyjny do wody pitnej DN32	1	Szt.	
	PN10	2		
T	Manometr z kurkiem manomet. 0-6 bar	1	Szt.	
	Termometr bimetaliczny 0-120 °C	2		

Uwaga:
Rozdzielacze wykonane z stali nierdzewnej
z zapobieganiem rozwojowi bakterii Legionella.
Rozdzielacz izolowany termicznie.

UWAGA!
Wszystkie wymiary dokładnie sprawdzić na budowie!

Nazwa projektu: Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku Oddziału Leczenia Uzależnień WSZ w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku OLU dla potrzeb Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień"		
Adres projektu: ul. Wyszyńskiego 1 62-510 Konin	Zamawiający/Inwestor Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Jednostka projektowa:  ALIA Łukasz Deplewski ul. Topolowa 6 62-068 Rostarzewo kontakt@alia-arch.pl tel. 881-967-865
Działki ewidencyjne nr: 8/48	Adres Zamawiającego/Inwestora ul. Szpitalna 45 62-504 Konin	

Opracował: branża sanitarna	mgr inż. Tadeusz Bączyk	
Projektant: branża sanitarna	mgr inż. Piotr Szymczak LBS/0038/POOS/07 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń	
Format: A3	Nazwa rysunku: Rozdzielacze ciepłej wody użytkowej	Skala: 1:20
Data: 14.06.2017	Sygnatura: PW - S-08	