

LEGENDA

- **A-R** – ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI
- **A'-I'** – PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE
- **A"-D"** – PROJEKTOWANE OGRODZENIE BOISKA (PIŁKOCHWYT)
- **F1,F2** ▷ – FURTKI W OGRODZENIU BOISKA
- **F3,F4** ▷ – FURTKA I BRAMA W OGRODZENIU TERENU
- – ISTNIEJĄCY BYDYNEK SZPITALA (OLU)
- – PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA SZER.3m Z KOSTKI BETONOWEJ W KOLORZE SZARYM, NA PODBUDOWIE
- – PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA SZER. 2m Z KOSTKI BETONOWEJ W KOLORZE SZARYM
- – TEREN ZIELONY BIOLOGICZNIE CZYNNY
- – NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA W KOLORZE NIEBIESKIM
- – NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA W KOLORZE CEGLANYM
- – NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA W KOLORZE ZIELONYM
- – ISTNIEJĄCA DROGA POŻAROWA ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ POŻ. I POSTANOWIENIEM NR 6–2/2017 Z 08.02.2017
- **Ł** – ŁAWKA DREWNIANA
- **K** – KOSZ NA ŚMIECI
- – ISTNIEJĄCE OGRODZENIE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
- – PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA (DRZEWA LIŚCIASTE)
- – PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA (DRZEWA IGLASTE TJ. TUJA, ŻYWOTNIK, SOSNA, ŚWIERK)
- – DRZEWA LIŚCIASTE DO WYCINKI
- – KRZEW IGLASTY DO WYCINKI
- – KRZEW LIŚCIASTY DO WYCINKI
- – PROJEKTOWANE KRZAKI O ZABARWIENIU ZIELONYM TJ. JAŁOWIEC PŁOŻĄCY, TUJA PŁOŻĄCA, BUKSZPAN
- – PROJEKTOWANE KRZAKI O ZABARWIENIU CZERWONYM TJ. BERBERYS, IRGA POZIOMA. OSTROKRZEW
- – ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE
- – ISTNIEJĄCE SAMOSIEJKI WZDŁUŻ OGRODZENIA – DO WYCINKI

1 – URZĄDZENIE SPORTOWE – BIEGACZ PODWÓJNY
2 – URZĄDZENIE SPORTOWE – MOTYLEK (2 STANOWISKA)
3 – URZĄDZENIE SPORTOWE – WYCIĄG GÓRNY (2 STANOWISKA)
4 – URZĄDZENIE SPORTOWE – ORBITREK (2 STANOWISKA)
5 – URZĄDZENIE SPORTOWE – WIOŚLARZ (2 STANOWISKA)
6 – URZĄDZENIE SPORTOWE – ROWEREK (2 STANOWISKA)
7 – URZĄDZENIE SPORTOWE – NARCIARZ SURFER (2 STANOWISKA)
8 – URZĄDZENIE SPORTOWE – JEŹDZIEC KONNY (2 STANOWISKA)
9 – PLAC DO GIMNASTYKI – NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
10 – PROJEKTOWANA BIEŻNIA DWUTOROWA
11 – PROJEKTOWANE BOISKO
12 – PROJEKTOWANE KAMIENNE STOŁY DO SZACHÓW
13 – PROJEKTOWANY BETONOWY STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO

1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.
2. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w natrze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tą informacje do biura projektowego.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.
5. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany względem Projektu Budowlanego należy uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji.
6. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
- instrukcje, wyfyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
7. Stoły do szachów i tenisa stołowego wykonać tak aby była możliwość ich przeniesienia w inne miejsce.

UWAGA:
NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ODLEGŁOŚĆ URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ DO OKIEN POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI MINIMUM 10m.

PROJEKTANT
ARCHITEKTURAPLUSDESIGN studio
ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznań
ul. Szklana 38
38-500 Sanok
tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@AplusDstudio.pl

INWESTOR
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE
UL. SZPITALNA 45
62-504 KONIN

TEMAT
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KONINIE, ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 1, NA DZIAŁCE 8/48, OBRĘB GLINKA

OBIEKT
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE- OLU

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA	PODPISY
arch. Michał Marczak	48/DSOKK/2014	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Magdalena Majewska	WP-OIA/OKK/UpB/36/2009	

NAZWA RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA PROJEKTU	PW	BRANŻA	ARCHITEKTURA
SKALA	1:500	NR RYSUNKU	Z.01
DATA	2018-04-10		
NR PROJEKTU	036.1		