

WSZ-EP-6/...../2019

Konin, 20.03.2019r.

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 5 548 000 euro na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie; (nr sprawy: WSZ-EP-6/2019).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 1.

1. Parawan podwieszany w zestawieniu wyposażenia. Proszę o podanie danych technicznych (materiał, kolor itd.) ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że parawan podwieszany systemowy wykonany jest z materiału poliestrowo – bawełnianego (65%, poliester, 35% bawełna), wysokość 200 cm. Do wyceny należy przyjąć kompletny zestaw składający się szyn aluminiowych z wkładkami PCV, nasadkami końcowymi, tulejami, wspornikami, kolor do uzgodnienia na etapie realizacji umowy, sugerowany łososiowy jasny.
2. Proszę o podanie parametrów technicznych wyposażenia technologicznego (wymiar, kolory, materiał wykonania itd.) ?
Odpowiedź: Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wyżej wymienione parametry uzgodnione zostaną na etapie realizacji umowy. Elementy meblowe zgodnie z rzutem.
3. Drzwi D15 opisane jako otwierane bezdotykowo – czy ma to być (fotokomórka i siłownik elektryczny czy inaczej) Jak to rozumieć ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby aktywacja otwarcia drzwi odbywała się za pomocą przycisku aktywacyjnego podświetlanego w ościeżnicy montowanego obustronnie , oraz automatyka otwarcia drzwi.
4. Drzwi D15 i D16 opisane jako hermetyczne. W załączniku dokumenty od producenta drzwi . Proszę o informację czy spełniają one wymogi inwestora?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drzwi spełniają wymogi inwestora.

5. Pozycja 26d.3 w przedmiarze budowlanym „Okładzina łatwozmywalna z tworzyw sztucznych” – Proszę o podanie parametrów technicznych tej okładziny ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podstawowe parametry podano na str. 19 STWOiR.
6. Pozycja 27d.3 przedmiar budowlany „Płyta ścienna bakteriobójcza” – Proszę o podanie parametrów technicznych ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podstawowe parametry podano na str. 19 STWOiR.
7. Pozycja 30d.3 przedmiar budowlany „ Pochwył” – Proszę o podanie parametrów technicznych , materiał wykonania?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować systemową odbojoporęcz z szybkim systemem mocowania. Konstrukcja odbojoporęczy z profilu aluminiowego wyposażonego w amortyzator ciągły. Konstrukcja pokryta osłoną przeciwuderzeniową z tworzywa sztucznego, zakończenie końcówka systemowa z uszczelką maskującą.
8. Żaluzje przeciwsłoneczne wewnętrzne – Proszę o podanie parametrów technicznych?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować żaluzje pionowe (verticale) z atestem higienicznym oraz na niepalność.
9. Obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe – Jaki kolor RAL i grubość blachy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe mają być koloru ocynk, a grubość blachy 0,6-0,7 mm.
10. Balustrada na dachu h=1,1m – Jaki materiał i parametry techniczne?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że balustrada musi być wykonana z rur stalowych, o wysokości 110 cm mocowana na kotwy wklejane.
11. Drabina zewnętrzna z kabłąkami – z jakiego materiału ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drabina musi być stalowa wykonywana na zamówienie ocynkowana.
12. Pozycja 44d.4 w przedmiarze budowlanym – wykładzina PCV.
W opisie projektu jest wpisana wykładzina homogeniczna, w zestawieniu pomieszczeń „PCV higieniczna , akustyczna o fakturze drewna”.
(homogeniczna nie występuje o fakturze drewna)
W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są natomiast podane trzy rodzaje wykładzin.
Proszę o określenie jaką wykładzinę przyjąć do wyceny ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć trzy rodzaje wykładzin, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.

Pakiet 2.

1. Klimatyzatory opisane w projekcie jako „dopuszczone do montażu w szpitalach” wg. opisów na rysunkach są to zwykłe klimatyzatory typu Split . Prawo budowlane w 2002r. zniósł takie wymogi do urządzeń tego typu i producenci nie posiadają takich dopuszczeń. Proszę o sprecyzowanie jakie należy przyjąć klimatyzatory ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wybrane klimatyzatory posiadają atest PZH , z którego wynika że mogą być one montowane w obiektach szpitalnych (przykładem tu może być Midea czy MDV).

2. Pozycja 38d.8 przedmiar wyposażenie pomieszczeń „Montaż ścianki z 3 okienkami obsługowymi z PCV z obróbką obsadzenia o pow. Ponad 2,5m²”. Proszę o umieszczenie rysunku z wymiarami i danymi technicznymi tej ścianki ?


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ścianka oddzielająca stanowiska rejestracji usytuowana będzie na blacie nowego biurka recepcyjnego. Ściankę należy wykonać w sposób zgodny z już istniejącymi sąsiednimi stanowiskami.

Ścianka stała bez elementów uchylnych i rozwiernych. W ścianie umieścić trzy okienka obsługowe o wymiarach zgodnych z istniejącymi okienkami. Okienka w formie nie zamykanych otworów.

Nie określa się wymaganego współczynnika przenikania ciepła ani ilości komór profili PCV. Minimalna ilość 2 szyb w pakietach szklanych lecz nie określa się ich parametrów cieplnych. Ze względów bezpieczeństwa należy zastosować szkło bezpieczne.

Szacunkowy wymiar ścianki: szerokość 6,0 m i wysokość 2,0 m. Powierzchnia 12 m². Wymiary ścianki zweryfikować na budowie.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka

Sporządziła: S. Skrycka