

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNR AL-01 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR AL-01 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR AL-01 0404-11	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - adapter we/wy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR AL-01 0104-05	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 128 adresów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR AL-01 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR AL-01 0112-03	Montaż zasilacza do 24V DC/CNBOP	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR AT-02 2063-01	Mechaniczne przebijanie otworów o śr. do 20 mm w ściankach działowych	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
9	KNNR 5 0111-01	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe	m		
		205	m	205.000	
				RAZEM	205.000
10	KNNR 5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach	m		
		410	m	410.000	
				RAZEM	410.000
11	KNR AL-01 0604-03	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AL-01 0604-03	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 59	szt.		
			szt.	59.000	
				RAZEM	59.000
2	KNR AL-01 0403-02	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 59	szt.		
			szt.	59.000	
				RAZEM	59.000
3	KNR AL-01 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR AL-01 0404-11	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - adapter ebk 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR AL-01 0404-09	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - karta 3 micromod 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR AL-01 0104-05	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 128 adresów 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR AT-02 2063-01	Mechaniczne przebijanie otworów o śr. do 20 mm w ściankach działowych 64	m		
			m	64.000	
				RAZEM	64.000
8	KNNR 5 0111-01	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe 320	m		
			m	320.000	
				RAZEM	320.000
9	KNNR 5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach 700	m		
			m	700.000	
				RAZEM	700.000
10	KNR AL-01 0112-04	Montaż zasilacza buforowego 24V z atestem CNBOP 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 0106-01	koryto stalowe do 30 mm układane n.t. betonie w Klasie EI 84	m		
			m	84.000	
				RAZEM	84.000
12	KNNR 5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach 90	m		
			m	90.000	
				RAZEM	90.000
13	KNR AL-01 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR AL-01 0601-03	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kroków programowych (instrukcji) 1	n-g		
			n-g	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR AL-01 0604-03	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AL-01 0403-02	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 64	szt.		
			szt.	64.000	
				RAZEM	64.000
2	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 64	szt.		
			szt.	64.000	
				RAZEM	64.000
3	KNR AL-01 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR AL-01 0404-11	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - adapter EBK 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR AL-01 0104-05	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 128 adresów 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR AL-01 0112-03	Montaż zasilacza do 24V/CNBOP 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR AL-01 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR AT-02 2063-01	Mechaniczne przebijanie otworów o śr. do 20 mm w ściankach działowych 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNR 5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach 690	m		
			m	690.000	
				RAZEM	690.000
10	KNR 5 0111-01	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe 320	m		
			m	320.000	
				RAZEM	320.000
11	KNR AL-01 0601-04	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji) 1	n-g		
			n-g	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AL-01 0604-04	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000