

PRZEDMIAR ROBÓT 117-10-000

CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Budowa: System oddymiania mechanicznego dla klatki schodowej w podpiwniczonym pięciokondygnacyjnym budynku B Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego System oddymiania Ochrona przeciwpożarowa
 Rodzaj robót: Lokalizacja: 62-510 Konin
 Kard. Wyszyńskiego 1
 Wojewódzki Szpital Zespołowy
 ul. Szpitalna 45
 62-500 Konin
 Zamawiający:

PRZEDMIAR 117-10-000 Strona 1

DZ POZ SYMBOŁ POZYCJI NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ JEDN MIARY ILOŚĆ

1	CPV 4531210-1: Instalowanie wentylacji - systemu oddymiania			
1	10 KNR	708-03-01-01-00	Układ sterowania elektrycznego zespołem - centrala oddymiania	1,000 szt
1	20 KNR	Z531-01-07-03-00	Montaż modułu scalonego	1,000 szt
1	30 MAT	00000099	Moduł kontrolno sterujący	1,000 szt
1	40 KNR	Z531-01-12-08-00	Montaż zasilacza	1,000 szt
1	50 KNR	Z531-01-09-02-00	Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności do 130 Ah	2,000 szt
1	60 MAT	6327514	akumulator 12V-9Ah	2,000 szt
1	70 KKNR	N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	5,000 szt
1	80 KNR	Z531-04-01-01-00	Montaż czujki pożarowej - optycznej dymu	5,000 szt
1	90 MAT	00000015	Czujnik dymu	5,000 szt
1	100 KNR	Z531-04-03-02-00	Montaż gniazd pożarowych samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w wykonaniu adresowym	5,000 szt
1	110 MAT	00000018	Gniazdo czujki	5,000 szt
1	120 KNR	Z531-04-02-02-00	Analogia Montaż przycisku oddymiania i przewietrzania	5,000 szt
1	130 MAT	00000003	Przycisk oddymiania P-63	5,000 szt
1	140 KNR	217-02-05-02-00	Wentylator osiowy przewodowy oddymiający	1,000 szt
1	150 KNR	217-02-05-01-00	Wentylator osiowy przewodowy oddymiający	1,000 szt
1	160 KNR	217-01-30-06-00	Analogia - Kłapa wentylacji pożarowej z siłownikiem 650x500	2,000 szt
1	170 KKNR	N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - siłownika BE	2,000 szt
1	180 KKNR	N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - siłownika DDS	1,000 szt
1	190 KNR	217-01-38-05-40	Kratka wywiewna 600x500	2,000 szt
1	200 KNR	217-01-38-05-40	Kratka wentylacyjna 650x500	1,000 szt
1	210 KNR	217-01-38-05-40	Kratka wywiewna 650x50	1,000 szt
1	220 KNR	217-01-46-04-10	Wyżumnia ścienna 600x500	1,000 szt
1	230 KNR	217-01-15-05-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1, do 65% udziału kształtek i ø 450	2,000 m²
1	240 KNR	217-01-15-05-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1, do 65% udziału kształtek i ø 500	1,000 m²
1	250 KNR	217-02-10-04-00	Króciec elastyczny kołowy ø 450	2,000 szt
1	260 KNR	217-02-10-04-01	Króciec elastyczny kołowy ø 500	1,000 szt
1	270 KNR	217-01-49-04-00	Podstawa dachowa	1,000 szt
1	280 KKNR	N005-03-03-01-00	Puszka	6,000 szt
1	290 KKNR	N005-02-05-01-00	Przewód kabełkowy HDGS 1x2x1	5,000 metr

DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MARY	ILOŚĆ
1	300	KNNR	N005-02-05-01-00 Przewód kabelkowy HDGs 1x3x1,5	metr	80,000
1	310	KNNR	N005-02-05-01-00 Przewód kabelkowy HDGs 1x3x2,5	metr	160,000
1	320	KNNR	N005-02-05-03-04 Przewód kabelkowy YnTKSYekw 3x2x0,8	metr	80,000
1	330	KNNR	N005-02-05-03-04 Przewód kabelkowy YnTKSYekw 1x2x0,8	metr	100,000
1	340	KNNR	N005-04-07-01-00 Wyłącznik nadprądowy 16A	szt	1,000
1	350	KNNR	N002-17-03-01-01 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych ogniodopornych na zaprawie bez pasków	m ²	2,000
1	360	KNNR	N005-12-03-01-00 Podłączanie przewodów pojedynczych do 2,5 mm ² pod zaciski	szt	20,000
1	370	KNNR	N005-12-06-01-00 Podłączanie silników w obudowie specjalnej kabel 3-żyłowy Cu do 6 mm ²	szt	2,000
1	380	KNNR	N005-12-01-01-00 Osadzanie w podłożu kołków rozporowych	szt	60,000
1	390	KNNR	N005-01-10-05-00 Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu nascienna	metr	200,000
1	400	KNNR	N005-11-04-03-00 Mocowanie uchwytyw na ścianie przez przykręcenie w 1 miejscu - uchwyty do kabli E90	szt	615,000
1	410	KNNR	N005-11-04-03-00 Mocowanie uchwytyw na ścianie przez przykręcenie w 1 miejscu - uchwyty do kabli bezklasowe	szt	450,000
1	420	KNR	Z531-07-02-03-00 Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o poj do 15 MB	szt	1,000
1	430	KNR	506-16-04-05-00 Programowanie linii dozorowych	szt	1,000
1	440	KNR	506-16-14-04-00 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowej	szt	5,000
1	450	KNNR	N005-13-01-01-00 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	1,000
1	460	KNNR	N005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
1	470	KNNR	N005-13-07-01-00 Sprawdzenie i pomiar obwodów sygnałzacji	szt	5,000
1	480	KNNR	Kalkulacja własna	kmpł	1,000
1	490	KNNR	Kalkulacja własna	kmpł	2,000
			Konstrukcja pod wentylator	kmpł	2,000
			Materiały pomocnicze	kmpł	1,000