

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie instalacji SAP na WSZ w Koninie ETAP II-3					
1	KNR AL-01 0403-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 206	szt. szt.	 206.000	 206.000
				RAZEM	206.000
2	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 194	szt. szt.	 194.000	 194.000
				RAZEM	194.000
3	KNR AL-01 0401-02	Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
4	KNR AL-01 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego 23	szt. szt.	 23.000	 23.000
				RAZEM	23.000
5	KNR AL-01 0102-01	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR AL-01 0104-05	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 128 adresów 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
7	KNR AL-01 0106-03	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia sieciowego typu ESSERNET 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR AL-01 0106-08	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta rozszerzeń 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR AL-01 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
10	KNR AL-01 0105-01	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa do 4 wejść/wyjść 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
11	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwyty pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do koików plastikowych w podłożu z cegły 1018	m m	 1018.000	 1018.000
				RAZEM	1018.000
12	KNR 5-08 0204-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm ² wciągane do rur 2229	m m	 2229.000	 2229.000
				RAZEM	2229.000
13	KNR AL-01 0603-09	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adresów 3	adres adres	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
14	KNR AL-01 0601-07	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji) 1	n-g n-g	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR AL-01 0601-08	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - za każdy krok powyżej 300 kroków programowych (instrukcji) 1	n-g n-g	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR BO-12 0356-01	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m ² w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o gr. do 1 cegły 12.35	m ³ m ³	 12.350	 12.350
				RAZEM	12.350