

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr.
Romana Ostrzyckiego przy ul. Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów
ochrony przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy technicznej
Obiekt: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
Rodzaj robót: Zasilanie obwodów, instalacji i urządzeń których funkcjonowanie jest
niezbędne podczas pożaru w obiekcie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
Lokalizacja: 62-510 Konin, ul. Kard. Wyszyńskiego 1

Inwestor: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie im. dr. R. Ostrzyckiego,
ul. Szpitalna 45
62-504 Konin

Przedmiar sporządził: Maciej Ławniczak
Data opracowania przedmiaru: 04-04-2020

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego przy ul. Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy technicznej

Obiekt: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Rodzaj robót: Zasilanie obwodów, instalacji i urządzeń których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru w obiekcie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Lokalizacja: 62-510 Konin, ul. Kard. Wyszyńskiego 1

Inwestor: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie im. dr. R. Ostrzyckiego, ul. Szpitalna 45
62-504 Konin

PRZEDMIAR

Strona 1

04-04-2020

DZ POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOSĆ
1			Montaż instalacji zasilających urządzenia P-Poż		
1	10	000-00-00-00-00	Rozpoznanie istniejących obwodów elektrycznych	r-godz	22,000
1	20	KNNR N005-03-01-09-00	Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków osadzonych w betonie	szt	470,000
1	30	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu \varnothing 25 mm dł 1 c w cegle	szt	22,000
1	40	KNNR N005-12-09-09-00	Przebijanie otworu \varnothing 25 mm dł 10 cm w betonie	szt	31,000
1	50	KNNR N005-12-09-11-00	Przebijanie otworu \varnothing 25 mm dł 30 cm w betonie	szt	18,000
1	60	KNNR N005-12-09-12-00	Przebijanie otworu \varnothing 25 mm dł 40 cm w betonie	szt	9,000
1	70	KNNR N005-11-05-07-00	Korytka kablowe metalowe ognioodporne E90 26x30 kolor biały	metr	240,000
1	80	KNNR N005-02-06-01-04	Przewód kabelkowy NHXH FE180/E90 3x1,5mm ²	metr	345,000
1	90	KNNR N005-02-06-01-05	Przewód kabelkowy NHXH FE180/E90 3x2,5mm ²	metr	183,000
1	100	KNNR N005-02-06-02-05	Przewód kabelkowy NHXH FE180/E90 5x2,5mm ²	metr	975,000
1	110	KNNR N005-02-06-03-03	Przewód kabelkowy NHXH FE180/E90 5x4mm ²	metr	430,000
1	120	KNNR N005-02-06-06-09	Przewód kabelkowy NHXH FE180/E90 5x16mm ²	metr	132,000
1	130	KNNR N005-02-06-06-09	Przewód kabelkowy NHXH FE180/E90 5x25mm ²	metr	5,000
1	140	000-00-00-00-00	Przepusty instalacyjne, przejścia p-poż	szt	118,000
1	150	KNNR N005-04-04-02-00	Montaż tablicy elektrycznej rozdzielnic obwodów P-Poż budynek C	szt	1,000
1	160	KNNR N005-04-04-02-00	Montaż tablicy elektrycznej rozdzielnic obwodów P-Poż budynek II	szt	1,000
1	170	KNNR N005-12-03-01-00	Podłączanie przewodów pojedynczych do 2,5 mm ² pod zaciski	szt	480,000
1	180	KNNR N005-12-03-04-00	Podłączanie przewodów pojedynczych do 16 mm ² pod zaciski	szt	20,000
1	190	CEN 000-00-00-00-00	Dokumentacja powykonawcza	kmpl	1,000
1	200	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	75,000
1	210	KNNR N005-13-03-04-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny	szt	39,000